



PM - FOLHA Nº 156
 PROCESSO 201909003
 MODALIDADE TR
 VISTO: _____

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CIRETRAN DE BALSAS- PRÉDIO ANEXO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS				0,00
1.1	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	208,00		0,00
2.0	SERVIÇOS EM TERRA				0,00
2.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	53,72		0,00
2.2	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	32,23		0,00
3.0	INFRA-ESTRUTURA				0,00
3.1	Concreto armado fck 20MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	79,00		0,00
3.2	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	2,88		0,00
4.0	SUPERESTRUTURA				0,00
4.1	Concreto Armado fck=20,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	105,00		0,00
4.2	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	37,00		0,00
5.0	ALVENARIA/VEDAÇÃO				0,00
5.1	Alvenaria de elevação com tijolo cerâmico furado, dimensões 10x20x20, empregando argamassa. Espessura das juntas 12mm	m²	430,00		0,00
5.2	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m2	9,24		0,00
5.3	Muro em alvenaria tijolo cerâmico 0,09m s/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	765,00		0,00
5.4	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos cerâmico esp. = 0,10m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	6,00		0,00
6.0	REVESTIMENTOS				0,00
6.1	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	860,00		0,00
6.2	Emboço para parede interna ou externa, empregando argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:5, e=20mm	m²	860,00		0,00
6.3	Reboco para parede interna ou externa empregando argamassa de cimento e areia média ou fina peneirada no traço 1:4, e=15mm	m²	807,92		0,00
6.4	Revestimento cerâmico para parede, 20 x 20 cm, linha white basic matte, Cecrisa ou similar, pei - 4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	52,08		0,00

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 23221109 FLS 101 A 14
 Mary das Graças S. Ribeiro
 Chefe do DEDOC

CREA - MA
CONFERE COM O ORIGINAL
 EM: 02.10.19
 Ass. Servidor

Lyda Maria Brandão Maranhão Queiroz
 Diretora da Unidade de Administração
 DETRAN - MA.



RA

PM - FOLHA Nº 152
PROCESSO 201909003
MODALIDADE TP
VISTO: [assinatura]

2º Tabelionato de Notas de São Luís - MA
Rua D. Manoel, 482 Centro - Fone: 3232-1110 - Email: cartorio2@tabelionato2.ma.jus.br
Certo na Classe de Serviços Tabelados - CNPJ nº 02.186.474/0001-40

AUTENTICACAO
A presente FOTOCOPIA e a copia fiel do documento original que me foi apresentado São Luís (MA), 03/10/2019 07:33:08
Emitido R\$ 4,40 FERC R\$ 0,10 Total R\$ 4,40
AUTENT020777HCLB50K08J5WDC12 Consulte a validade do selo fidedigno em: www.jus.br

Em te e lester
RUTHLENE MEIRELES MAGALHAES TEIXEIRA
SECRETARIE AUTORIZADA





PM - FOLHA Nº 158 ✓
PROCESSO 201909003
MODALIDADE TP
VISTO: [assinatura]

6.5	Tampo balcão granito verde ubatuba polido c/ largura = 57 cm, e = 3 cm	m	2,60	0,00
7.0	COBERTURA			0,00
7.1	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 4 x 5 cm e ripa 4cm x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	261,16	0,00
7.2	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m	un	12,00	0,00
7.3	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m2	261,16	0,00
7.4	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado	m2	95,00	0,00
8.0	PAVIMENTAÇÃO			0,00
8.1	Aterro de áreas, com aquisição de material de jazida ou areia fina, com espalhamento e compactação	m3	11.210,00	0,00
8.2	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m2	663,85	0,00
8.3	Revestimento cerâmico para piso, 40 x 40 cm, pei-5, linha portillo white, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	125,00	0,00
8.4	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	1.163,11	0,00
8.5	Piso em bloco de concreto, intertravado, cor natural, fck=35mpa, sobre colchão de areia, p/ tráfego médio, e=8cm	m2	3.488,77	0,00
8.6	Meio-fio de concreto simples com sarjeta conjugada com acabamento liso (tipo 02), rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	604,23	0,00
9.0	ESQUADRIAS/PORTAS			0,00
9.1	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	0,00
9.2	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	0,00
9.3	Janela em alumínio, cor fosca, tipo maxim-ar, completa, exclusive vidros	m2	123,76	0,00
9.4	Vidro liso incolor 4mm	m2	23,76	0,00
9.5	Película insulfilm aplicada ou Similar	m2	23,76	0,00
9.6	Combogó de cimento 40 x 40	m²	1,50	0,00
9.7	Portão em alumínio, de correr ou abrir, cor fosca, modelo buzios, ou similar	m2	16,00	0,00
10.0	PINTURA			0,00
10.1	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	807,92	0,00
10.2	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hid racor ou similar)	m2	1.530,00	0,00
10.3	Pintura de meio fio (caiação)	m	604,23	0,00
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			0,00

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 2322109 FLS. 04 A-14
Márylândia Freitas S. Ribeiro
Chefe do DEDOC

CREA - MA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 02/10/2019
Ass. Servidor

[assinatura]
Lydia Maria Brandão Marau
Diretora da Unidade de Adminis...
DETRAN - MA

PM - FOLHA Nº 159
PROCESSO 101909003
MODALIDADE TR
VISTO: [assinatura]


2º Tabelionato de Notas de São Luís - MA
Rua Brasília, 402 - Centro - Tel: 3222-1510 - Email: cartorio2@cartorios.com.br
CNPJ: 02.314.120/0001-57

AUTENTICACAO
Em presença FOTOCOPIA e a cópia fiel do documento original que
me foi apresentado. São Luís (MA), 03/10/2019, 07:53:07
Emp. RJ & 40, FERC - nº 0, 10, Total nº 4, 40.
AUTENT0281/12-21/1B-3500J220. Consulte a validade do selo.
Em ta e testemundo
de feridade


RUTHLENE NEIRELES MAGALHÃES TEIXEIRA
ESCRITURANTE AUTORIZADO

