



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ

PM - FOLHA Nº	539
PROCESSO	201919003
MODALIDADE	TR
VISTO:	

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA						
4.7	87632	Regularização de base p/ piso com argamassa 1,4 cimento e areia esp=3,0 cm	SINAPI	M2	174,60	19,46
4.7.1	87632	Calçada de proteção largura 50 cm com junta pvc a cada 1,0 m c/ aterro, matacocoado e contengção	SINAPI	M2	12,80	31,15
4.7.2	94992	Piso cerâmico com argamassa colante e rejuntamento	SINAPI	M2	174,60	22,10
4.7.3	89171					
4.8	PINTURA					
4.8.1	88489 e 95305	Pintura acrílica a base de pva em 02 demãos com emassamento acrílico 01 demão	PROPRIA	M2	279,20	13,61
4.8.2	88487 e 88495	Pintura pva interior em 02 demãos com emassamento 01 demão	PROPRIA	M2	458,37	10,10
4.8.3	73445	Pintura a cal em 02 demãos com fixador nas paredes das fachadas laterais e fundo	SINAPI	M2	356,00	5,00
4.8.4	74133/001 e 73739/001	Pintura a esmalte sintético em esquadria de madeira com massa - duas demãos	PROPRIA	M2	271,85	18,20
4.8.5	95468	Pintura a esmalte sintético em grãos de ferro 2 demãos e 1 de zarcão	SINAPI	M2	16,20	21,15
4.8.6	79466	Pintura verniz em 2 demãos sobre em réguas de ferro de madeira tipo bit	SINAPI	M2	0,00	10,04
4.8.7	55960	Cuprínica incolor ou óleo queimado aplicado em madeiramento do telhado - imunização anti-cupim	SINAPI	M2	0,00	2,86
4.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
4.9.1	88489 e 95305	Recuperação de quadro verde de salas de aula tam. diversificado, incluindo emassamento acrílico e tinta verde escolar com moldura de madeira e guarda-pó	PROPRIA	M2	16,00	13,61

CNPJ: 06.008.569/0001-80

Rua Adelinho Fontoura - 84 - Centro, Axixá - MA CEP: 65.148-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823999/2020, emitida em 06/01/2020



Certidão nº 823999/2020
06/01/2020, 13:51
Chave de Impressão: zAdb8

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2020 e contém 44 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 06/01/2020 às 13:51.





Impresso em: 06/01/2020, às 13:51.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA
 Tel + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

63

[Handwritten signatures and initials]

Rua Adelino Fontoura - 84 - Centro, Axixá - MA CEP: 65.148-000
 CNPJ: 06.008.569/0001-80

5.2.9	97633	Revestimento cerâmico em paredes	SINAPI	M2	10,30	9,66
5.2.8	97631	Reboco existente	SINAPI	M2	92,47	1,41
5.2.7	97650	Estrutura de madeira da cobertura	SINAPI	M2	112,54	3,18
5.2.6	97647	Telhado cerâmicas/fibrocimento, etc) (telhas)	SINAPI	M2	375,12	1,48
5.2.5	97665	Luminárias fluorescentes e econômicas compactas (individual e dupla)	SINAPI	UN	12,00	0,58
5.2.4	97663	Loucas e metais	SINAPI	UN	2,00	11,25
5.2.3	97633	Piso cerâmico/ camada de assentamento/contrapiso	SINAPI	M2	72,56	9,65
5.2.2	97644	Remoções de portas, portões, etc	SINAPI	M2	10,92	3,95
5.2.1	97645	Remoções de janelas, basculantes, etc	SINAPI	M2	5,50	11,50
REMOÇÕES E RETIRADAS DE COMPONENTES DANIFICADOS						
5.1.2	85331	Corte de capoeira fina a foice nas áreas livres do terreno adjacente à escola	SINAPI	M2	143,80	0,70
5.1.1	74209/001	Placa indicativa da obra	SINAPI	M2	4,00	207,80
SERVIÇOS PRELIMINARES						
5 REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE ESCOLAR DR SATURNINO BELO						
4.10.1	9537	Limpeza final definitiva para entrega da obra (piso, revestimentos, divisórias, forro, caixas, fossa, sumidouro, loucas e metais, esquadrias, vidros, luminárias, etc)	SINAPI	M2	582,01	1,42
SERVIÇOS FINAIS						
4.9.3	mercado local	Sergrafia do nome título da escola e logomarca da gestão municipal axixaense	PROPRIA	UN	1,00	210,87
4.9.2	00011983	Substituição de painéis de divisórias em compensado revestido, incluindo portas e ferragens completas, esp= 35mm, montante/rodapé perfis simples aço galvanizado pintado na cor preto	SINAPI	M2	0,00	189,42

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ



PM - FOLHA Nº 540
 PROCESSO 201919003
 MODALIDADE TR
 VISTO: *[Signature]*

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2020 e contém 44 folhas
 Chave de Impressão: ZAbdB
 06/01/2020, 13:51
 Certidão nº 823999/2020



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823999/2020, emitida em 06/01/2020



Impresso em: 06/01/2020, às 13:51



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (99) 2106-8300 Fax: + 55 (99) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CNPJ: 06.008.569/0001-80
Rua Adelino Fontoura - 84 - Centro, Axixá - MA CEP: 65.148-000

5.2.10	97631	Quadro de sala de aula (verde escolar c/ ou s/ fórmica)	SINAPI	M2	12,00	1,41
5.2.11	97647	Calhas de águas pluviais	SINAPI	M2	34,10	1,48
5.2.12	97640	Forro em régua de pvc	SINAPI	M2	0,00	0,68
REVISÃO DA COBERTURA						
5.3.1	92565	Estrutura de madeira de lei pontalada não aparelhada	SINAPI	M2	112,54	18,65
5.3.2	94201	Telhamento com telhas cerâmicas tipo colonial ou capal/canal c/ aprov. 70%	SINAPI	M2	375,12	11,76
5.3.3	94207	Telhamento de telhado com telhas de fibrocimento c/ aprov. 80%	SINAPI	M2	0,00	11,75
5.3.4	94229	Forneimento e colocação de calhas em chapa metálica nº 24 c/ reaproveitamento de 30% das calhas existentes	SINAPI	M	34,10	61,55
5.3.5	94221	Encaixamento e beirica pintada a cal	SINAPI	M	72,65	9,79
5.3.6	94221	Cumeeira com telhas cerâmicas	SINAPI	M	53,60	9,79
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES						
Revisão das Instalações Elétricas						
5.4.1.1	93128	Revisão de ponto de luz no teto e parede - 50%	SINAPI	UN	28,00	32,88
5.4.1.2	93141	Revisão de ponto de força na parede - 50%	SINAPI	UN	16,00	37,90
5.4.1.3	97584	Forneimento e instalação de luminária tipo calha, de sobrepôr, com 1 lâmpada tubular de 36 W	SINAPI	UN	2,00	46,99
5.4.1.4	97586	Forneimento e instalação de luminária tipo calha, de sobrepôr, com 2 lâmpadas tubulares de 36 W	SINAPI	UN	16,00	62,18
5.4.1.5	97593	Forneimento e instalação de luminária compacta com bocal e lâmpada econômica de 15W/25W	SINAPI	UN	8,00	54,89
Revisão das Instalações Hidráulicas e metais						
5.4.2.1	89957	Revisão de ponto hidráulico simples (pvc) - 50%	SINAPI	UN	15,00	32,44

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ



PM - FOLHA Nº 541
PROCESSO 901919003
MODALIDADE TR
VISTO: _____

Certidão nº 823999/2020
06/01/2020, 13:51
Chave de Impressão: Z4db8
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2020 e contém 44 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823999/2020, em 06/01/2020



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ

PM - FOLHA Nº	549
PROCESSO	201912003
MODALIDADE	TR
VISTO:	

Página 19/45

5.4.2.2	86906	Torneira cromada de mesa para lavatório tamanho médio de 1/2" ou 3/4"	SINAPI	UN	2,00	23,92
5.4.2.3	86910	Torneira cromada de mesa para pia de cozinha tamanho longo de 1/2" ou 3/3" padrão popular	SINAPI	UN	0,00	45,63
5.4.3 Revisão das Instalação Sanitárias e Louças						
5.4.3.1	89957	Revisão de ponto sanitário - 50%	SINAPI	UN	15,00	32,44
5.4.3.2	00000377	Fornecimento e colocação de tampa de pvc p/ vaso sanitário	SINAPI	UN	4,00	21,50
5.4.3.3	00001030	Caixa de descarga de externa de pvc (sobrepôr) c/ braçadeiras plásticas	SINAPI	UN	2,00	28,00
5.4.3.4	86883	Fornecimento e instalação de sifão de pvc tipo sanfona tamanho médio	SINAPI	UN	1,00	5,70
5.4.3.5	95469	Fornecimento e instalação de vaso sanitário de louça na cor branco c/ caixa de descarga de sobrepôr de pvc completo	SINAPI	UN	0,00	108,81
5.5 RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO DAS PAREDES						
5.5.1	87879	Chapisco de fixação com cimento e areia, traço 1:3 e=5mm na parede e laje	SINAPI	M2	92,47	1,81
5.5.2	87530	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente esp= 20mm com execução de taliscas	SINAPI	M2	92,47	16,86
5.5.3	93393	Revestimento cerâmico em paredes, incl. arg. colante e rejunte	SINAPI	M2	10,30	19,71
5.6 REPAROS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA E GRADIS DE FERRO						
5.6.1	90850	Fornecimento e colocação de portas de madeira completas c/ ferragens	SINAPI	UN	10,50	196,84
5.6.2	84846	Janelas de madeira tipo veneziana fixas/móveis e/ou tablicas	SINAPI	M2	5,50	304,13
5.6.3	73933/001	Gradis de ferro em portas, portes, basculantes e janelas	SINAPI	M2	0,42	326,21

CNPJ: 06.008.569/0001-80

Rua Adelino Fontoura – 84 – Centro, Axixá – MA CEP: 65.148-000



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823999/2020, emitida em 06/01/2020

Certidão nº 823999/2020
06/01/2020, 13:51
Chave de Impressão: zAdb8

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2020 e contém 44 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, n.º 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 06/01/2020, às 13:51.

