

ALMEIDA E LIMA LTDA-ME



CNPJ: 19580762/000192

PM	FOI	Nº	478
PROCESSO	202005001		
MODALIDADE	TP		
VISTO:	0		

PROPOSTA

DE

PREÇO

PM - FOLHA Nº	479
PROCESSO	202005001
MODALIDADE	TD
VISTO:	6

À

Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Licitação: Tomada de Preço Nº. 005/2020

CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

Submetemos à apreciação de V. Sa. Proposta nos termos descritos abaixo, assumindo inteira responsabilidade pelo seu teor e as demais obrigações estabelecidas no edital e seus anexos.

PROPONENTE:**RAZÃO SOCIAL:** ALMEIDA E LIMA LTDA – ME

SEDE: Avenida Coronel Colares Moreira, nº 01, Sala 215, Coluna 15 edif. Office Tower, Jardim Renascença, São Luís – MA, CEP: 65.075-441.

CNPJ: 19.580.762/0001-32**TELEFONE/FAX:** (98) 98112-1418**ENDEREÇO ELETRÔNICO:** icbservices.ma@gmail.com**1. PROPOSTA DE PREÇOS:**

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação asfáltica no município de São Bernardo - MA, conforme o Projeto Básico - Anexo I.

Descrição	Valor R\$.
Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação asfáltica no município de São Bernardo - MA, conforme o Projeto Básico - Anexo I.	RS. 542.670,60
Valor Total Global	RS. 542.670,60

Importa a presente proposta em R\$. RS. 542.670,60 (Quinhentos e quarenta e dois mil seiscentos e setenta reais e sessenta centavos).

2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (Noventa) dias**3. PRAZO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO:** Conforme Cronograma**4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** Conforme contrato**5. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO:**

IGOR LIMA CASTELO BRANCO ALMEIDA, RG nº. 0283495020043 e do CPF: 004.803.483-59

São Luís – MA, 03 de Junho de 2020.

Igor Lima
Almeida e Lima LTDA
19.580.762/0001-32
Responsável

PM - FOLHA Nº 480
 CNPJ: 19580752/0001-32
 PROCESSO Nº 202005001
 MODALIDADE TP
 VISTO: _____



ALMEIDA E LIMA LTDA-ME

ALMEIDA E LIMA LTDA - ME
 EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 008/2020 - CPL
 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO/MA
 DATA: 03/06/2020


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/	PR. UNIT. C/	BDI	BDI	TOTAL
** 001 **	META 1							16.776,67
01	PROJETO EXECUTIVO							16.776,67
0101	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	UN	1,00					16.776,67
** 002 **	META 2							525.893,93
01	SERVIÇOS PRELIMINARES							38.666,96
0101	PLACA DE OBRA (5,00 X 2,50)M	M2	12,50	269,78	332,85			4.160,63
0102	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	6,00	3.793,08	4.605,87			27.435,22
0103	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UN	1,00	5.552,85	6.851,11			6.851,11
02	SERVIÇOS DE REPERFILAMENTO							189.767,66
0201	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.561,20	0,18	0,22			1.223,46
0202	AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C	TON	2,22	2.655,49	5.895,19			5.895,19
0203	AREIA ASFALTO A QUENTE	T	358,70	89,30	110,18			39.521,57
0204	TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA (RR-1C)	TON	2,22	264,10	586,30			586,30
0205	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	TON	25,11	3.458,36	86.839,42			86.839,42
0206	TRANSPORTE DE CAP 50/70	TON	25,11	264,10	6.631,55			6.631,55
0207	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	TXXM	43,044,00	0,92	1,14			49.070,16
03	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO							189.767,66
0301	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.561,20	0,18	0,22			1.223,46
0302	AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C	TON	2,22	2.655,49	5.895,19			5.895,19
0303	AREIA ASFALTO A QUENTE	T	358,70	89,30	110,18			39.521,57
0304	TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA (RR-1C)	TON	2,22	264,10	586,30			586,30
0305	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	TON	25,11	3.458,36	86.839,42			86.839,42
0306	TRANSPORTE DE CAP 50/70	TON	25,11	264,10	6.631,55			6.631,55
0307	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	TXXM	43,043,99	0,92	1,14			49.070,15
04	DRENAGEM							96.143,04
0401	MÉIO FIO DE CONCRETO - MEC 05 - ÁREA E BARRA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	M	1.824,00	16,84	20,78			37.902,72

Gláucio Dias Xavier Silva Cavalcanti
 Engenheiro Civil
 1115489194

Almeida e Lima LTDA
 Responsável
 19.580.762/0001-32

PM	FOLHA Nº	481
PROCESSO	202005001	
MODALIDADE	TP	
VISTO:	6	

ALMEIDA E LIMA LTDA - ME						
EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020 - CPL						
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO/MA						
						DATA: 03/06/2020
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI	PR. UNIT. C/ BDI	TOTAL
0402	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	1.824,00	25,88	31,93	58.240,32
05	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					2.570,02
0501	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	182,40	11,42	14,09	2.570,02
06	LIMPEZA GERAL					8.998,62
0601	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	6.382,00	1,14	1,41	8.998,62
	TOTAL GERAL					542.670,60
O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS						


Almeida e Lima LTDA
 19.580.762/0001-32
 Responsável


Glaydson Yago Xavier Silva Cavalcanti
 1115489194
 Engenheiro Civil