

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA  
 PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO - PROPONENTE ESPECÍFICO  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO/MA  
 REFERÊNCIA: SINAPI AGOSTO/2021 DNIT SICRO ABRIL/2021 E ORSE JULHO/2021 COM DESONERAÇÃO  
 BDI: 29,77%


ENCARGOS SOCIAIS: 85,18%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	Código do serviço	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	P.TOTAL
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>						<b>25.206,94</b>
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00	CPU-01	316,97	411,33	2.467,98
1.2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	und	1,00	CPU-02	4.192,25	5.440,28	5.440,28
1.3	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	und	1,00	CPU-02	4.192,25	5.440,28	5.440,28
1.4	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	12,00	93584	761,50	988,20	11.858,40
<b>2.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>						<b>31.252,57</b>
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)	und	1,00	CPU-03	24.083,05	31.252,57	31.252,57
<b>3.0</b>	<b>SERVIÇOS DE REPERFILAMENTO</b>						<b>186.848,13</b>
3.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	4.071,00	96402	2,22	2,88	11.724,48
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA E ASFALTO DILUIDO	t	1,63	CPU AUXILIAR	60,73	78,81	128,46
3.3	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	122,13	CPU-04	1.095,02	1.421,01	173.547,95
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³.km	610,65	95875	1,83	2,37	1.447,24
<b>4.0</b>	<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>186.848,13</b>
4.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	4.071,00	96402	2,22	2,88	11.724,48
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA E ASFALTO DILUIDO	t	1,63	CPU AUXILIAR	60,73	78,81	128,46
4.3	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	122,13	CPU-04	1.095,02	1.421,01	173.547,95
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³.km	610,65	95875	1,83	2,37	1.447,24
<b>5.0</b>	<b>SERVIÇOS DE CALÇADAS</b>						<b>78.629,64</b>
5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	m³	99,61	94990	572,86	743,40	74.050,07
5.2	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, CONCRETO REJUNTADO, DIM 30X30X2,5 CM, PARA DEFICIENTE VISUAL	m²	14,04	CPU-05	251,35	326,18	4.579,57
<b>6.0</b>	<b>SERVIÇOS DE DRENAGEM</b>						<b>106.121,33</b>
6.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE	m	1.163,70	94273	38,66	50,17	58.382,83
6.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	1.163,70	94287	30,39	39,44	45.896,33
6.3	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	m	11,00	94293	129,05	167,47	1.842,17
<b>7.0</b>	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>						<b>542,83</b>
7.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00	CPU-06	80,05	103,88	207,76
7.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA	und	1,00	SICRO 5213863	258,20	335,07	335,07
<b>8.0</b>	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>						<b>3.337,49</b>
8.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	116,37	CPU-7	22,10	28,68	3.337,49
<b>9.0</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>8.665,92</b>
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	6.018,00	CPU-8	1,11	1,44	8.665,92
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>627.452,98</b>

Importa o seguinte orçamento em:

627.452,98

São Bernardo/MA, 23 DE SETEMBRO DE 2021.

  
Responsável técnico

\* Declaro que os encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI para mão de obra horista ou mensalista, com desoneração.