AC ARAGÃO COSTA EMPREENDIMENTOS

F J ARAGÃO COSTA

Processo: 2022033
Folha: 14
Rubrica:

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA – MA

ORÇAMENTO

Conforme solicitado, estamos encaminhando para vossa apreciação o nosso Orçamento referente a confecção do item descrito na planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	MÉDIA DE PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Referente ao serviço de Fabricação de tambores de lixo com capacidade de 200 litros, pintura, solda e logomarca.	Unidade	50	R$ 430,50	R$ 21.525,00
02	Referente ao serviço de Fabricação de lixeiras teladas em tela galvanizada 2x1 com pés de tubo 1''1/2'', com solda, pintura e logomarca.	Unidade	40	R$ 885,50	R$ 35.420,00
03	Referente ao serviço de Fabricação de abrigo para moto taxi modelo com 6,00 x 2,00 metros em tubo de 2" com telhado de chapa 20 com banco em metalon 20x20 com placa, solda, pintura e logomarca	Unidade	2	R$ 15.410,00	R$ 30.820,00
04	Referente ao serviço de Fabricação de abrigo para ônibus, com 3,00 metros de comprimento x 2,5 metro de largura, em metalon de 80x80 na chapa 16, com placa, solda, pintura e logomarca.	Unidade	7	R$ 9.930,00	R$ 69.510,00
05	Referente ao serviço de Fabricação de caixas móveis em chapa 18" com capacidade de 1.500Lt. e com solda, pintura e logomarca.	Unidade	15	R$ 5.015,00	R$ 75.225,00
06	Referente ao serviço de Fabricação de Bancos para praça de 1,5 metro, com tubo de 2/1/2'' com assento em madeira, sem encosto, com pés de em ferro, com solda, pintura e logomarca.	Unidade	35	R$ 1.100,00	R$ 38.500,00
07	Referente ao serviço de Fabricação de Kit de Lixeiras Quadradas destinadas a Coleta Seletiva, o kit contém 05 lixeiras, sendo, uma lixeira para coleta de papeis, uma lixeira para coleta de metais, uma lixeira para coleta de plásticos, uma lixeira para coleta de vidros e uma lixeira para coleta de materiais orgânicos	Unidade	110	R$ 1.107,00	R$ 121.770,00

AC ARAGÃO COSTA EMPREENDIMENTOS
F J ARAGÃO COSTA

	todas em chapa 18 galvanizada c/tubo de 1" c/solda e pintura, logomarca e montagem.				
08	**SURF ABDOMINAL:** Referente a Prestação de serviços na Fabricação de Surf Abdominal produzido a partir de tubos industrializados a vapor e chapa preta de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2", 1" ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos, com serviços de soldagem, pintura, aplicação de logomarca, montagem, instalação com chumbamento em cimento.	Unidade	1	R$ 3.905,00	R$ 3.905,00
09	**PRESSÃO DE PERNAS:** Referente a Prestação de serviços na Fabricação de Pressão de Pernas produzido a partir de tubos industrializados a vapor e chapa preta de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2", 1", ¾ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados zincado em preto, com serviços de soldagem, pintura, aplicação de logomarca, montagem, instalação com chumbamento em cimento.	Unidade	1	R$ 4.070,00	R$ 4.070,00
10	**BARRAS TRIPLAS ASSIMÉTRICAS, HORIZONTAL ELEVAÇÃO:** Referente a Prestação de serviços na Fabricação de Barras Triplas Assimétricas, Horizontal Elevação produzido a partir de tubos industrializados a vapor e chapa preta de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 1" e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, com serviços de soldagem, pintura, aplicação de logomarca, montagem, instalação com	Unidade	1	R$ 2.950,00	R$ 2.950,00

AC ARAGÃO COSTA EMPREENDIMENTOS
F J ARAGÃO COSTA

	chumbamento em cimento.				
11	**ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL E VERTICAL:** Referente a Prestação de serviços na Fabricação de Rotação Dupla Diagonal e Vertical produzido a partir de tubos industrializados a vapor e chapa preta de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2", 1", ¾ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos, com serviços de soldagem, pintura, aplicação de logomarca, montagem, instalação com chumbamento em cimento.	Unidade	1	R$ 4.615,00	R$ 4.615,00
12	**ESPALDAR 1,95 ALT. X 1,00 LARG.:** Referente a Prestação de serviços na Fabricação de Espaldar 1,95Alt. X 1,00 largura produzido a partir de tubos industrializados a vapor e chapa preta de alta resistência, , 3" ½, 2", 1" ½ e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, com serviços de soldagem, pintura, aplicação de logomarca, montagem, instalação com chumbamento em cimento.	Unidade	1	R$ 1.970,00	R$ 1.970,00
13	**ALONGADOR TRIPLO PARA COSTAS E ABDÔMEN:** Referente a Prestação de serviços na Fabricação de Alongador Triplo para Costas e Abdômen produzido a partir de tubos industrializados a vapor e chapa preta de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2", 1", ¾ e 3/16 c/espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados zincado em preto, com serviços de soldagem, pintura, aplicação de logomarca, montagem, instalação com chumbamento em cimento.	Unidade	1	R$ 4.085,00	R$ 4.085,00
14	**SIMULADOR DE CAVALGADA:**	Unidade	1	R$ 5.910,00	R$ 5.910,00

AC ARAGÃO COSTA EMPREENDIMENTOS
F J ARAGÃO COSTA

	Referente a Prestação de serviços na Fabricação de Simulador de Cavalgada produzido a partir de tubos industrializados a vapor e chapa preta de alta resistência, sob dimensões de 2" ½, 2", 1" ½, ¼ e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos, com serviços de soldagem, pintura, aplicação de logomarca, montagem, instalação com chumbamento em cimento.				
15	**SIMULADOR DE CAMINHADA:** Referente a Prestação de serviços na Fabricação de equipamento a partir de tubos industrializados a vapor e chapa preta de alta resistência, sob dimensões de 2" ½, 2" e 1" ½ com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos, com serviços de soldagem, pintura, aplicação de logomarca, montagem, instalação com chumbamento em cimento.	Unidade	1	R$ 6.030,00	R$ 6.030,00
16	**BARRAS PARALELAS COM TRAVE DE EQUILÍBRIO E CADEIRAS PARA DESCANSO:** Referente a Prestação de serviços na Fabricação de Barras Paralelas com Trave de Equilíbrio e Cadeiras para Descanso produzido a partir de tubos industrializados a vapor e chapa preta de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 1" e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, com serviços de soldagem, pintura, aplicação de logomarca, montagem, instalação com chumbamento em cimento. **TRAVE DE EQUILÍBRIO:** Referente a Prestação de serviços na Fabricação de equipamento a partir de tubos	Unidade	1	R$ 4.920,00	R$ 4.920,00

	e chapas preta de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 100×40 e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores laterais blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água.				
17	**SIMULADOR DE REMADA SENTADA:** Referente a Prestação de serviços na Fabricação de Simulador de Remada Sentada produzido a partir de tubos industrializados a vapor e chapa preta de alta resistência, sob dimensões de 2" ½, 2", 1" ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos, com serviços de soldagem, pintura, aplicação de logomarca, montagem, instalação com chumbamento em cimento.	Unidade	1	R$ 5.230,00	R$ 5.230,00
18	**ELÍPTICO MECÂNICO (ESQUI):** Referente a Prestação de serviços na Fabricação de Elíptico Mecânico (Esqui) produzido a partir de tubos industrializados a vapor e chapa preta de alta resistência, sob dimensões de 2" ½, 1" ½ e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm e tubo 50x30x1,50 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, 01inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos, com serviços de soldagem, pintura, aplicação de logomarca, montagem, instalação com chumbamento em cimento.	Unidade	1	R$ 6.210,00	R$ 6.210,00
19	**PRANCHA ABDOMINAL:** Referente a Prestação de serviços na Fabricação de Prancha Abdominal produzido a partir de tubos industrializados a vapor e chapa preta de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 1" ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; esteira em oblongo de 48x20x1,50 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, com serviços de soldagem, pintura, aplicação de	Unidade	1	R$ 2.155,00	R$ 2.155,00

	logomarca, montagem, instalação com chumbamento em cimento.				
20	**PUXADOR DE COSTAS COM PEITORAL** Referente a Prestação de serviços na Fabricação de Puxador de Costas com Peitoral produzido em tubos a vapor. Possui, ainda, manoplas anatômicas emborrachadas frisadas antiderrapantes, cubos de rolamento blindados (rolamentos duplos), placa de identificação e pintura a pó eletrostática, com serviços de soldagem, pintura, aplicação de logomarca, montagem, instalação com chumbamento em cimento.	Unidade	1	R$ 5.910,00	R$ 5.910,00
21	**SURF ABDOMINAL COM PRESSÃO DE PERNAS:** Referente a Prestação de serviços na Fabricação de Surf Abdominal com Pressão de Pernas produzido a partir de tubos industrializados a vapor e chapa preta de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2", 1" ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos, com serviços de soldagem, pintura, aplicação de logomarca, montagem, instalação com chumbamento em cimento.	Unidade	1	R$ 7.810,00	R$ 7.810,00
22	**PLACA COM INSTRUÇÕES DOS EXERCÍCIOS:** FUNÇÃO: Placa orientativa que descreve o modo de utilização dos aparelhos, o alongamento adequado a ser realizado antes e depois dos exercícios e diversas outras informações importantes. **ESTRUTURA METÁLICA:** Referente a Prestação de serviços na Fabricação de Placa produzida a partir de tubos industrializados a vapor e chapa preta de alta resistência, sob dimensões de 2" ½, 1" ½ e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; moldura em chapa 18; orifícios	Unidade	1	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00

Processo: 2022033
Folha: 20
Rubrica:

AC ARAGÃO COSTA EMPREENDIMENTOS

F J ARAGÃO COSTA

	tubulares: extremidade superior blindada em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, com serviços de soldagem, pintura, aplicação de logomarca, montagem, instalação com chumbamento em cimento.				
23	**PARQUE INFANTIL COM SETE ITENS:** Referente a Prestação de serviços na Fabricação de Parque Infantil completo com sete itens: 01 escorregador, 01 balanço com 03 motoquinhas, 01 gira-gira, 01 balanço com 03 cadeirinhas, 01 gangorra e 01 balanço horizontal e 01 passeio aéreo, em tubo de 1''1/2 em chapa 18 em cantoneira 1/3/8, em metalon 30x20 com corrente e chapa 18, com serviços de soldagem, pintura, aplicação de logomarca, montagem, instalação com chumbamento em cimento.	Conj.	1	R$ 19.000,00	R$ 19.000,00
Valor Total em R$		**R$ 481.540,00**			

- Valor Total do Orçamento: **R$ 481.540,00 (Quatrocentos e oitenta e um mil, quinhentos e quarenta reais).**
- O presente Orçamento terá validade de 60 (trinta) dias corridos, a contar da data de sua emissão.
- Dados Bancários: Banco do Brasil – AG: 0020-5 / C/C: 75878-7

São Luís – MA, 03 de março de 2022.

FJ ARAGÃO COSTA
FRANCISCO JESSELINO ARAGÃO COSTA

Processo: 2022 033
Folha: 21
Rubrica:

ALS DA FONSECA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS

SOLICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
CNPJ nº: 06.232.615/0001-20	
ENDEREÇO: AV CEL. FRANCISCO MOREIRA, Nº 45	**CEP:** 65.540-000
BAIRRO: CENTRO	**ESTADO:** MARANHÃO

ORÇAMENTO

Segue nossos valores referente a fabricação dos itens abaixo descritos, conforme solicitado:

Item	Descrição	Und.	V. Unitário (R$)	V. Total (R$)
1	FABRICAÇÃO DE **LIXEIRA EM TONEL DE 200 LITROS**	50	R$ 465,00	R$ 23.250,00
2	FABRICAÇÃO DE **LIXEIRA EM TELA**	40	R$ 900,00	R$ 36.000,00
3	FABRICAÇÃO DE **ABRIGADOURO PARA MOTOTÁXI 6X2 METROS**	2	R$ 15.600,00	R$ 31.200,00
4	FABRICAÇÃO DE **ABRIGADOURO PARA ÔNIBUS 3X2,5 METROS**	7	R$ 10.100,00	R$ 70.700,00
5	FABRICAÇÃO DE **CAIXA DE 1.500 LITROS PARA COLETA DE LIXO**	15	R$ 5.100,00	R$ 76.500,00
6	FABRICAÇÃO DE **BANCO (1,5 METRO)** ESTRUTURA METÁLICA, COM ASSENTO EM MADEIRA	35	R$ 1.130,00	R$ 39.550,00
7	FABRICAÇÃO DE **KIT DE COLETA SELETIVA** COM CINCO LIXEIRAS (METAL, PLÁSTICO, PAPEL, VIDRO E ORGÂNICO)	110	R$ 1.150,00	R$ 126.500,00
8	FABRICAÇÃO EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE - **SURF ABDOMINAL**		R$ 3.950,00	R$ 3.950,00
9	FABRICAÇÃO EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE – **PRESSÃO DE PERNAS**		R$ 4.150,00	R$ 4.150,00
10	FABRICAÇÃO EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE – **JOGO DE BARRAS EM NÍVEL**		R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
11	FABRICAÇÃO EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE – **ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL COM DUPLA VERTICAL**		R$ 4.730,00	R$ 4.730,00
12	FABRICAÇÃO EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE – **ESPALDAR**		R$ 2.200,00	R$ 2.200,00
13	FABRICAÇÃO EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE – **ALONGADOR TRÊS ALTURAS**		R$ 4.150,00	R$ 4.150,00

RUA 48ª, QUADRA 38 -06 CONJUNTO VINHAIS
CNPJ. 11.310.912/0001-86 I.E. 12.422.999-5
FONE:(98)981901469 /985396413
EMAIL. alsdafonseca@gmail.com
SÃO LUÍS-MA

Processo: 2022.033
Folha: 22
Rubrica:

ALS DA FONSECA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS

14	FABRICAÇÃO EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE – **CAVALGADA**		R$ 6.100,00	R$ 6.100,00
15	FABRICAÇÃO EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE – **CAMINHADA**		R$ 6.090,00	R$ 6.090,00
16	FABRICAÇÃO EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE – **BARRAS PARALELAS COM TRAVE DE EQUILÍBRIO E CADEIRA**		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
17	FABRICAÇÃO EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE – **REMADA SENTADA**		R$ 5.300,00	R$ 5.300,00
18	FABRICAÇÃO EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE – **ESQUI**		R$ 6.350,00	R$ 6.350,00
19	FABRICAÇÃO EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE – **PRANCHA ABDOMINAL**		R$ 2.190,00	R$ 2.190,00
20	FABRICAÇÃO EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE – **PUXADOR DE COSTAS COM PEITORAL**		R$ 6.150,00	R$ 6.150,00
21	FABRICAÇÃO EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE – **SURF ABDOMINAL COM PRESSÃO DE PERNAS**		R$ 8.090,00	R$ 8.090,00
22	FABRICAÇÃO EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE – **PLACA INDICATIVA DE EXERCÍCIOS**		R$ 4.100,00	R$ 4.100,00
23	FABRICAÇÃO DE **PARQUE INFANTIL COMPLETO (7 pç)** 1. Gangorra 2. Escorregador 3. Gira Gira 4. Passeio Aéreo 5. Balanço Horizontal 6. Balanço com 3 lugares (modelo motoquinha) 7. Balanço com 3 lugares (modelo cadeirinha)		R$ 19.250,00	R$ 19.250,00
TOTAL GERAL			**R$ 494.500,00**	

- Validade: 60 (sessenta) dias.
- Valor Total do Orçamento: **R$ 494.500,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS REAIS).**

São Luís – MA, 08 de março de 2022.

RUA 48ª, QUADRA 38 -06 CONJUNTO VINHAIS
CNPJ. 11.310.912/0001-86 I.E. 12.422.999-5
FONE:(98)981901469 /985396413
EMAIL. alsdafonseca@gmail.com
SÃO LUÍS-MA

* **Solicitante:** Prefeitura Municipal de Santa Quitéria - MA.

* **Assunto:** Cotação de Lixeira, Abrigos, Bancos para Praça, Academia ao ar livre e Parque Infantil.

* **Validade:** 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão.

(Após esse prazo os valores podem sofrer variação de acordo com a tabela do mercado.)

São José de Ribamar – MA, 07 de março de 2022.

Em resposta ao setor de Compras da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria - MA, segue nossa Cotação de Preço referente a Confecção dos itens listados na planilha anexada:

ITENS	DESCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	**TAMBOR DE LIXO (200 litros):** Equipamento confeccionado em: ➢ Em tambor de 200 litros. ➢ Pés em tubo soldados. ➢ Incluso o serviço de: • Soldagem • Pintura • Aplicação de Logomarca seguindo padrões do cliente	50	R$ 440,00	R$ 22.000,00

02	**LIXEIRA DE TELA GALVANIZADA:** Equipamento confeccionado em: ➢ Tela galvanizada. ➢ Suporte em tubo preto. ➢ Incluso o serviço de: • Soldagem • Pintura • Aplicação de Logomarca seguindo padrões do cliente	40	R$ 895,00	R$ 35.800,00
03	**ABRIGO PARA MOTO TÁXI (6,00 X 2,00 METROS):** Equipamento confeccionado em: ➢ Tubo de duas polegadas na chapa 20. ➢ Banco em metalon. ➢ Placa em chapa. ➢ Incluso o serviço de: • Soldagem • Pintura • Aplicação de Logomarca seguindo padrões do cliente	2	R$ 15.535,00	R$ 31.070,00

04	**PARADA DE ÔNIBUS (3,00 X 2,5 METROS):** Equipamento confeccionado em: ➢ Metalon 80 x 80 na chapa 16. ➢ Placa em chapa. ➢ Incluso o serviço de: • Soldagem • Pintura • Aplicação de Logomarca seguindo padrões do cliente	7	R$ 10.010,00	R$ 70.070,00
05	**CAIXA PARA COLETA DE LIXO MOVEL (1.500 litro):** Equipamento confeccionado em: ➢ Chapa 18. ➢ Alças para içar a caixa em tubo de chapa preta. ➢ Incluso o serviço de: • Soldagem • Pintura • Aplicação de Logomarca seguindo padrões do cliente	15	R$ 5.050,00	R$ 75.750,00
06	**BANCO PARA PRAÇA (1,5 METROS):**	35	R$ 1.150,00	R$ 40.250,00

	Equipamento confeccionado em: ➢ Assentos em madeira de lei. ➢ Sem encosto. ➢ Estrutura em ferro. ➢ Incluso o serviço de: • Soldagem • Pintura • Aplicação de Logomarca seguindo padrões do cliente			
07	**KIT DE COLETA SELETIVA (5 LIXEIRAS – METAL, VIDRO, PLÁSTICO, PAPEL E ORGÂNICOS):** Equipamento confeccionado em: • Chapa 18 galvanizada c/tubo de 1". • Incluso o serviço de: • Soldagem • Pintura • Aplicação de Logomarca seguindo padrões do cliente • Montagem, Instalação com Chumbam ento em cimento.	110	R$ 1.190,00	R$ 130.900,00

08	**SURF ABDOMINAL:**		R$ 3.980,00	R$ 3.980,00

	Equipamento confeccionado em: ➢ Tubos industrializados a vapor e chapa preta de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2", 1" ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos. ➢ Incluso o serviço de: • Soldagem • Pintura • Aplicação de Logomarca seguindo padrões do cliente Montagem, Instalação com Chumbamento em cimento.			
09	**PRESSÃO DE PERNAS:** Equipamento confeccionado em: ➢ Tubos industrializados a vapor e chapa preta de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2", 1" ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de		R$ 4.150,00	R$ 4.150,00

	água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos. ➢ Incluso o serviço de: • Soldagem • Pintura • Aplicação de Logomarca seguindo padrões do cliente Montagem, Instalação com Chumbamento em cimento.			
10	**BARRAS TRIPLAS ASSIMÉTRICAS, HORIZONTAL ELEVAÇÃO:** Equipamento confeccionado em: ➢ Tubos industrializados a vapor e chapa preta de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2", 1" ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos. ➢ Incluso o serviço de: • Soldagem • Pintura • Aplicação de Logomarca seguindo padrões do cliente Montagem, Instalação com Chumbamento em cimento.		R$ 2.980,00	R$ 2.980,00

11	**ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL E VERTICAL:** Equipamento confeccionado em: ➢ Tubos industrializados a vapor e chapa preta de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2", 1" ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos. ➢ Incluso o serviço de: • Soldagem • Pintura • Aplicação de Logomarca seguindo padrões do cliente Montagem, Instalação com Chumbamento em cimento.		R$ 4.700,00	R$ 4.700,00

12	**ESPALDAR 1,95 ALT. X 1,00 LARG.:** Equipamento confeccionado em: ➢ Tubos industrializados a vapor e chapa		R$ 2.000,00	R$ 2.000,00

	preta de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2", 1" ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos. ➢ Incluso o serviço de: • Soldagem • Pintura • Aplicação de Logomarca seguindo padrões do cliente Montagem, Instalação com Chumbamento em cimento.			
13	**ALONGADOR TRIPLO PARA COSTAS E ABDÔMEN:** Equipamento confeccionado em: ➢ Tubos industrializados a vapor e chapa preta de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2", 1" ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos. ➢ Incluso o serviço de:		R$ 4.180,00	R$ 4.180,00

	• Soldagem • Pintura • Aplicação de Logomarca seguindo padrões do cliente Montagem, Instalação com Chumbamento em cimento.			
14	**SIMULADOR DE CAVALGADA:** Equipamento confeccionado em: ➢ Tubos industrializados a vapor e chapa preta de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2", 1" ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos. ➢ Incluso o serviço de: • Soldagem • Pintura • Aplicação de Logomarca seguindo padrões do cliente Montagem, Instalação com Chumbamento em cimento.		R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
15	**SIMULADOR DE CAMINHADA:** Equipamento confeccionado em:		R$ 6.100,00	R$ 6.100,00

	➢ Tubos industrializados a vapor e chapa preta de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2", 1" ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos. ➢ Incluso o serviço de: • Soldagem • Pintura • Aplicação de Logomarca seguindo padrões do cliente Montagem, Instalação com Chumbamento em cimento.			

16	**BARRAS PARALELAS COM TRAVE DE EQUILÍBRIO E CADEIRAS PARA DESCANSO:** Equipamento confeccionado em: ➢ Tubos industrializados a vapor e chapa preta de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2", 1" ½ e 3/16 com espessuras	1	R$ 4.990,00	R$ 4.990,00

	mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos. ➢ Incluso o serviço de: • Soldagem • Pintura • Aplicação de Logomarca seguindo padrões do cliente • Montagem, Instalação com Chumbamento em cimento. **TRAVE DE EQUILÍBRIO:** Equipamento confeccionado em: Tubos industrializados a vapor e chapa preta de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2", 1" ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água;			
17	**SIMULADOR DE REMADA SENTADA:** Equipamento confeccionado em: ➢ Tubos industrializados a vapor e chapa preta de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2", 1" ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e	1	R$ 5.320,00	R$ 5.320,00

	móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos. ➢ Incluso o serviço de: • Soldagem • Pintura • Aplicação de Logomarca seguindo padrões do cliente Montagem, Instalação com Chumbamento em cimento.			
18	**ELÍPTICO MECÂNICO (ESQUI):** Equipamento confeccionado em: ➢ Tubos industrializados a vapor e chapa preta de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2", 1" ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos. ➢ Incluso o serviço de: • Soldagem • Pintura • Aplicação de Logomarca seguindo padrões do cliente Montagem, Instalação com Chumbamento em cimento.	1	R$ 6.290,00	R$ 6.290,00

19	**PRANCHA ABDOMINAL:** Equipamento confeccionado em: ➢ Tubos industrializados a vapor e chapa preta de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2", 1" ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos. ➢ Incluso o serviço de: • Soldagem • Pintura • Aplicação de Logomarca seguindo padrões do cliente Montagem, Instalação com Chumbamento em cimento.	1	R$ 2.210,00	R$ 2.210,00
20	**PUXADOR DE COSTAS COM PEITORAL** Equipamento confeccionado em: ➢ Tubos a vapor. Possui, ainda, manoplas anatômicas emborrachadas frisadas antiderrapantes, cubos de rolamento blindados (rolamentos duplos), placa de identificação e pintura a pó eletrostática ➢ Incluso o serviço de:	1	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00

	• Soldagem • Pintura • Aplicação de Logomarca seguindo padrões do cliente Montagem, Instalação com Chumbamento em cimento.			
21	**SURF ABDOMINAL COM PRESSÃO DE PERNAS:** Equipamento confeccionado em: ➢ Tubos industrializados a vapor e chapa preta de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2", 1" ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos. ➢ Incluso o serviço de: • Soldagem • Pintura • Aplicação de Logomarca seguindo padrões do cliente Montagem, Instalação com Chumbamento em cimento.	1	R$ 7.950,00	R$ 7.950,00
22	**PLACA COM INSTRUÇÕES DOS EXERCÍCIOS:**	1	R$ 4.190,00	R$ 4.190,00

	FUNÇÃO: Placa orientativa que descreve o modo de utilização dos aparelhos, o alongamento adequado a ser realizado antes e depois dos exercícios e diversas outras informações importantes. **ESTRUTURA METÁLICA:** Equipamento confeccionado em: ➢ tubos industrializados a vapor e chapa preta de alta resistência, sob dimensões de 2" ½, 1" ½ e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; moldura em chapa 18; orifícios tubulares: extremidade superior blindada em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água. ➢ Incluso o serviço de: • Soldagem • Pintura • Aplicação de Logomarca seguindo padrões do cliente Montagem, Instalação com Chumbamento em cimento.			
23	**PARQUE INFANTIL COMPLETO (7 PEÇAS):** Acompanha: → Gangorra → Gira Gira	1	R$ 19.150,00	R$ 19.150,00

	→ Escorregador → Passeio Aéreo → Balanço com 3 lugares (modelo motoquinha) → Balanço com 3 lugares (modelo cadeirinha) → Balanço Horizontal ➢ Incluso o serviço de: • Soldagem • Pintura • Aplicação de Logomarca seguindo padrões do cliente Montagem e Instalação.			
TOTAL GERAL			**R$ 496.030,00**	

→ ***VALOR TOTAL DA COTAÇÃO – R$ 496.030,00 (Quatrocentos e noventa e seis mil, trinta reais).***

Processo: 2022033
Folha: 39
Rubrica:

AC ARAGÃO COSTA EMPREENDIMENTOS

F J ARAGÃO COSTA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO – MA

ORÇAMENTO

Conforme solicitado, estamos encaminhando para vossa apreciação o nosso Orçamento referente a confecção do item descrito na planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	MÉDIA DE PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Referente ao serviço de Fabricação de tambores de lixo com capacidade de 200 litros, pintura, solda e logomarca.	Unidade	50	R$ 430.50	R$ 21.525,00
02	Referente ao serviço de Fabricação de lixeiras teladas em tela galvanizada 2x1 com pés de tubo 1``1/2``, com solda, pintura e logomarca.	Unidade	40	R$ 885,50	R$ 35.420,00
03	Referente ao serviço de Fabricação de abrigo para moto taxi modelo com 6,00 x 2,00 metros em tubo de 2" com telhado de chapa 20 com banco em metalon 20x20 com placa, solda, pintura e logomarca	Unidade	2	R$ 15.410,00	R$ 30.820,00
04	Referente ao serviço de Fabricação de abrigo para ônibus, com 3,00 metros de comprimento x 2,5 metro de largura, em metalon de 80x80 na chapa 16, com placa, solda, pintura e logomarca.	Unidade	7	R$ 9.930,00	R$ 69.510,00
05	Referente ao serviço de Fabricação de caixas móveis em chapa 18" com capacidade de 1.500Lt. e com solda, pintura e logomarca.	Unidade	15	R$ 5.015,00	R$ 75.225,00
06	Referente ao serviço de Fabricação de Bancos para praça de 1,5 metro, com tubo de 2/1/2`` com assento em madeira, sem encosto, com pés de em ferro, com solda, pintura e logomarca.	Unidade	35	R$ 1.100,00	R$ 38.500,00
07	Referente ao serviço de Fabricação de Kit de Lixeiras Quadradas destinadas a Coleta Seletiva, o kit contém 05 lixeiras, sendo, uma lixeira para coleta de papeis, uma lixeira para coleta de metais, uma lixeira para coleta de plásticos, uma lixeira para coleta de vidros e uma lixeira para coleta de materiais orgânicos	Unidade	110	R$ 1.107,00	R$ 121.770,00

RUA DA CAEMA, Nº 25-A, BAIRRO ALTOS DO CALHAU/VILA CONCEIÇÃO
FONE: (98) 4141-3360 / 98118-3117 - CEP: 65.071-710 - SÃO LUÍS - MA
C.N.P.J: 13.471.191/0001-11 / - INSC. EST.: 12.355.910-3 - INSC. MUNICIPAL: 98215881

Processo: 2022033
Folha: 40
Rubrica:

ALS DA FONSECA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS

SOLICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO - MA
CNPJ nº: 06.232.615/0001-20	
ENDEREÇO: AV CEL. FRANCISCO MOREIRA, Nº 45	**CEP:** 65.540-000
BAIRRO: CENTRO	**ESTADO:** MARANHÃO

ORÇAMENTO

Segue nossos valores referente a fabricação dos itens abaixo descritos, conforme solicitado:

Item	Descrição	Und.	V. Unitário (R$)	V. Total (R$)
1	FABRICAÇÃO DE **LIXEIRA EM TONEL DE 200 LITROS**	50	R$ 465,00	R$ 23.250,00
2	FABRICAÇÃO DE **LIXEIRA EM TELA**	40	R$ 900,00	R$ 36.000,00
3	FABRICAÇÃO DE **ABRIGADOURO PARA MOTOTÁXI 6X2 METROS**	2	R$ 15.600,00	R$ 31.200,00
4	FABRICAÇÃO DE **ABRIGADOURO PARA ÔNIBUS 3X2,5 METROS**	7	R$ 10.100,00	R$ 70.700,00
5	FABRICAÇÃO DE **CAIXA DE 1.500 LITROS PARA COLETA DE LIXO**	15	R$ 5.100,00	R$ 76.500,00
6	FABRICAÇÃO DE **BANCO (1,5 METRO)** ESTRUTURA METÁLICA, COM ASSENTO EM MADEIRA	35	R$ 1.130,00	R$ 39.550,00
7	FABRICAÇÃO DE **KIT DE COLETA SELETIVA** COM CINCO LIXEIRAS (METAL, PLÁSTICO, PAPEL, VIDRO E ORGÂNICO)	110	R$ 1.150,00	R$ 126.500,00
8	FABRICAÇÃO EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE - **SURF ABDOMINAL**		R$ 3.950,00	R$ 3.950,00
9	FABRICAÇÃO EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE – **PRESSÃO DE PERNAS**		R$ 4.150,00	R$ 4.150,00
10	FABRICAÇÃO EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE – **JOGO DE BARRAS EM NÍVEL**		R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
11	FABRICAÇÃO EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE – **ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL COM DUPLA VERTICAL**		R$ 4.730,00	R$ 4.730,00
12	FABRICAÇÃO EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE – **ESPALDAR**		R$ 2.200,00	R$ 2.200,00
13	FABRICAÇÃO EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE – **ALONGADOR TRÊS ALTURAS**		R$ 4.150,00	R$ 4.150,00

RUA 48ª, QUADRA 38 -06 CONJUNTO VINHAIS
CNPJ. 11.310.912/0001-86 I.E. 12.422.999-5
FONE:(98)981901469 /985396413
EMAIL. alsdafonseca@gmail.com
SÃO LUÍS-MA

Processo: 2071033
Folha: 42
Rubrica:

COBRINDO O QUE É BOM
LitoRanEa
TENDAS E EVENTOS

|98| 3233-0380
8189-2814

* **Solicitante:** Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

* **Assunto:** Cotação de Lixeira, Abrigos, Bancos para Praça, Academia ao ar livre e Parque Infantil.

* **Validade:** 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão.

(Após esse prazo os valores podem sofrer variação de acordo com a tabela do mercado.)

São José de Ribamar – MA, 07 de março de 2022.

Em resposta ao setor de Compras da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria - MA, segue nossa Cotação de Preço referente a Confecção dos itens listados na planilha anexada:

ITENS	DESCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	**TAMBOR DE LIXO (200 litros):** Equipamento confeccionado em: ➢ Em tambor de 200 litros. ➢ Pés em tubo soldados. ➢ Incluso o serviço de: • Soldagem • Pintura • Aplicação de Logomarca seguindo padrões do cliente	50	R$ 440,00	R$ 22.000,00